

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŁAZIENKA PARTER			
1.1		Instalacja wod-kan i elektryczna			
d.1.1	1 KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	2 KNR-W 4-01 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
d.1.1	3 KNR-W 2-15 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	4 KNR-W 2-15 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	5 KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	6 KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi o śr. nominalnej 15 mm , na ścianach	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1.1	7 KNR-W 2-15 0115-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.1	8 KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	9 KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" -	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	10 KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	11 kalk. własna	Montaż poręczy ściennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.1	12 KNNR 5 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
d.1.1	13 KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	14 KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	15 KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Prace montażowe i wykończeniowe			
d.1.2	16 KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.2	17 KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,1*0,3	m ²		
			m ²	0,630	
				RAZEM	0,630
d.1.2	18 KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,1*0,2*0,3	m ³		
			m ³	0,126	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,126
19	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.2	0126-05	1,4+1,4*2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
20	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1.2	0322-03	(1,1*2,1)*2	m ²	4,620	
				RAZEM	4,620
21	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.2	1022-01	2,05*1,1*2	m ²	4,510	
				RAZEM	4,510
22	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.2	0819-15	(1,3*2+2,45*2)*2,2	m ²	16,500	
		-1,0*2,0	m ²	-2,000	
		2,45*2,2	m ²	5,390	
		-1,0*2,0	m ²	-2,000	
				RAZEM	17,890
23	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.2	0811-07	2,45*1,3	m ²	3,185	
				RAZEM	3,185
24	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.1.2	1101-02	(3,2)*0,05	m ³	0,160	
				RAZEM	0,160
25	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z płynnej folii	m ²		
d.1.2	0602-01	analogia	m ²	3,200	
		3,2		RAZEM	3,200
26	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1.2	0710-03	17,9	m ²	17,900	
				RAZEM	17,900
27	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.2	202 0838-04	17,9	m ²	17,900	
				RAZEM	17,900
28	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
d.1.2	202 1118-10	3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
29	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
d.1.2	1012-04	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²		
d.1.2	202 1134-02	17,9+3,2	m ²	21,100	
				RAZEM	21,100
31	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	202 2015-01	3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.2	1204-01	3,2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
33	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³		
d.1.2	1101-01	1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
2		ŁAZIENKA PIĘTRO			
2.1		Instalacja wod-kan i elektryczna			
34	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
d.2.1	0210-02	6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
35	KNR-W 2-15	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2.1	0211-01	1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2.1	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2.1	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi o śr. nominalnej 15 mm , na ścianach 8	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
39 d.2.1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.2.1	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2.1	kalk. własna	Montaż poręczy ściennych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.2.1	KNNR 5 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym 35	m m	35,000	
				RAZEM	35,000
45 d.2.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2.1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.2.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Prace montażowe i wykończeniowe			
48 d.2.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,1*0,3	m ² m ²	0,630	
				RAZEM	0,630
50 d.2.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,5*0,5	m ² m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
51 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,4	m m	1,400	
				RAZEM	1,400
52 d.2.2	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1,1*2,1	m ² m ²	2,310	
				RAZEM	2,310
53 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2,05*1,1	m ² m ²	2,255	
				RAZEM	2,255

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2.2	KNR 2-02 0602-01 analogia	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z płynnej folii 2,05*2,32	m ² m ²	 4,756	 4,756
				RAZEM	4,756
55 d.2.2	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej (2,05*2+2,32*2)*2,0 -1,1*2,0-1,75*1,2	m ² m ² m ²	 17,480 -4,300	 13,180
				RAZEM	13,180
56 d.2.2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 4,8	m ² m ²	 4,800	 4,800
				RAZEM	4,800
57 d.2.2	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
58 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 13,2+4,8	m ² m ²	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
59 d.2.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 4,8 (2,05*2+2,32*2)*0,75	m ² m ² m ²	 4,800 6,555	 11,355
				RAZEM	11,355
60 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,8	m ² m ²	 4,80	 4,80
				RAZEM	4,80
61 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,05*2+2,32*2)*0,75	m ² m ²	 6,555	 6,555
				RAZEM	6,555
62 d.2.2	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 1,5	m ³ m ³	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500